



AMENAGEMENT DE LA RUE DE LA PREMIERE ARMEE

LOT 2 : RESEAUX SECS

DOSSIER DE CONSULTATIONS DES ENTREPRISES

Détail Quantitatif Estimatif (Cadre)

SIEGE

IMPLANTATION REGIONALE



6, rue Grolée
69289 LYON Cédex 02

Téléphone : 04 72 32 56 00
Télécopie : 04 78 38 37 85

E-mail : cabinet-merlin@cabinet-merlin.fr

32, Allée Nathan Katz
68100 Mulhouse

Téléphone : 03 89 46 85 88
Télécopie : 03 89 56 18 31

E-mail : cm-mulhouse@cabinet-merlin.fr

GRUPE MERLIN / Réf doc : 01180585-151-DCE-DE-1-17-B

Ind	Etabli par	Approuvé par	Date	Objet de la révision
A	J. THIRIET	J. THIRIET	15/05/2019	Modification de la quantité de massifs de candélabres
A	M. CHERVET	J. THIRIET	19/04/2019	Création du document

Commune de Cernay - Aménagement de la rue de la Première Armée					
Numéro	Libellé	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
1	TRAVAUX PREPARATOIRES				
1.1	Installation de chantier	F	1.000		
1.2	Implantation du projet	F	1.000		
1.3	Etudes d'exécution (PAQ - SOGED - PPSPS - Plan EXE)	F	1.000		
1.4	Opération de marquage-piquetage	F	1.000		
1.5	Constat d'huissier	F	1.000		
1.6	Signalisation de chantier durant les travaux, y compris entretien	F	1.000		
Total TRAVAUX PREPARATOIRES					
2	RESEAU TELECOM ET VIDEO				
2.1	Terrassement				
2.1.1	Fouille en tranchée en terrain meuble sous chaussée ou trottoir	ml	450.000		
2.2	Fourreaux Polyéthylène				
2.2.1	Fourniture et pose de Fourreau Ø90	m	350.000		
2.3	Fourreaux PVC				
2.3.1	Fourniture et pose de fourreau TP 42/45	ml	470.000		
2.3.2	Fourniture et pose de fourreau TP 56/60	ml	1050.000		
2.4	Chambre de tirage et divers				
2.4.1	Chambre de tirage sous chaussée				
2.4.1.1	Fourniture et pose de chambre de tirage type L3C	u	4.000		
2.4.1.2	Raccordement su réseau existant	u	3.000		
2.5	Regard béton				
2.5.1	Regard de visite béton préfabriqué 400*400 mm				
2.5.1.1	Regard 400	u	19.000		
2.5.1.2	Dalle béton pour regard 400	u	19.000		
2.5.2	Regard de visite béton préfabriqué 500*500 mm				
2.5.2.1	Regard 500	u	8.000		
2.5.2.1	Tampon fonte série 250kN 500*500 mm	u	8.000		
2.6	Sujétions				
2.6.1	Passage du pont en encorbellement des réseaux Télécom et vidéo	F	1.000		
Total RESEAU TELECOM ET VIDEO					
3	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC				
3.1	Tranchées				
3.1.1	Fouille en tranchée en terrain meuble sous chaussée ou trottoir	ml	380.000		
3.2	Fourreaux et câbles				
3.2.1	Fourniture et pose de Fourreau Ø63	ml	380.000		
3.3	câbles				
3.3.1	Câblette cuivre de mise à la terre	ml	380.000		
3.4	Massifs				
3.4.1	Massifs béton préfabriqués entraxe 200/200 mm	u	11.000		
Total RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC					

RECAPITULATIF	
	TRAVAUX PREPARATOIRES
	RESEAU TELECOM ET VIDEO
	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC
	TOTAL HT HORS PSE
	TVA (20,00%) HORS PSE
	TOTAL TTC HORS PSE

TOTAL HT	
TVA (20,00%)	
TOTAL TTC	

Arrête le présent Détail Estimatif à la somme de (somme en toutes lettres, Toutes Taxes Comprises) :

L'Entrepreneur,